

(荆门玲珑紫悦蓝山地下车库及各楼栋公共)

序号	项目名称	分项名称	工程量	单位	品牌	型号
1	电梯五方对讲	机房分机	12	台	众迅	ZX-D8S-1L 2L 3L
2		通话器	48	台	众迅	众迅 ZX-P1 P2 P3
3	可视对讲(门禁)	地上 (10寸屏人脸识别门口机)	12	台	海康威视	DS-KD9613-A
4		地下室 (10寸屏人脸识别门口机)	9	台	海康威视	DS-KD9613-A
5		7寸触摸屏室内机	233	台	海康威视	DS-KH6320-C
6		楼层交换机6口	4	台	海康威视	DS-KAD606
7		楼层交换机12口	20	台	海康威视	DS-KAD612
8		磁力锁	21	把	国产	单门
9		门禁电源	21	台	小耳朵/海康/大华/宇视	12V5A
10		门禁单元设备箱	12	套	定制	300X400X200
11		IC卡	699	张	定制/国产	IC卡
12		梯控	梯控主机	24	台	海康威视
13	梯控联动模块		24	台	海康威视	DS-K2M0016A(国内标配)/带机箱
14	人脸梯控分机		12	台	海康威视	DS-K1T671M(国内标配)
15	视	电梯半球	12	台	海康威视	DS-2CD2525EFV2-I
16		电梯无线桥	24	台	海康威视	DS-3WF01C-2N
17		(外场) 室外枪机	13	台	海康威视	DS-2CD2T47WD-L
18		枪机立杆支架	13	个	海康威视	DS-1296ZJ
19		人脸识别摄像头	3	台	海康威视	DS-2CD7667FWD/F-LZS(11-40mm)
20		人脸摄像头支架	3	套	定制	10-120CM

21	频监控	立杆	7	根	定制	3.5米
22		立杆（室外）设备箱	6	套	定制	300X400X200
23		单元设备箱	12	套	定制	300X400X200
24		POE交换机8口带上联光口	18	台	海康威视	DS-3E0510P-S
25		光模块	36	个	国产	单模千兆-2KM
26		跳纤	36	根	国产	长度3米
27		光纤终端盒	18	台	国产	8位
28	WiFi覆盖	室外AP	1	台	普联	TL-AP450GP
29		AP安装支架	1	套	普联	TL-ASC
30	电子围栏	脉冲主机包	5	套	海康威视	DS-PF-E0204B
31		前端杆件、合金线相关（米）	600	米	海康威视	杆件，线材
32		前端其他组件（警示牌）	50	个	海康威视	DS-PF-WS
33		中继器	5	台	海康威视	DS-PF-485R
34		报警器	4	台	海康威视	HC-103
35	停车场单通道出入	道闸	3	台	海康威视	DS-TMG403-MR(橙色)
36		出入口显示屏	6	台	海康威视	DS-TVL224-4-5Y
37		出入口视频单元	6	台	海康威视	DS-TCG205-B(国内标配)
38		雷达车检器	3	台	海康威视	DS-TMG034(触发)(国内标配)
39		防砸雷达	3	台	海康威视	DS-TMG034(防砸)(国内标配)
40		栅栏护栏（米）	14	米	国产	高度1.4米镀锌管
41		出入口控制终端	2	台	海康威视	DS-TPE300
42	人行通道	人脸识别围墙门禁主机	1	台	海康威视	DS-KD9613-A
43		门禁主机立柱	1	台	国产	不锈钢定制1.6米
44		出门立柱按钮 不锈钢定制	1	台	国产	不锈钢定制1.2米
45		机柜	1	台	国产	42U 800*1000*2000

46	机房部分	监控主机	1	台	海康威视	DS-8664N-I16
47		监控硬盘	16	块	西部数据	WD4TB
48		光纤ODF架配72芯满配	1	套	国产	72芯单模 机架式
49		光纤交换机	2	台	海康威视	DS-3E2728F-H(B)
50		综合管理平台 (增容)	1	台	海康威视	INTROVISION ICommunity 智慧社区管理平台软件增加对应监控门禁道闸接口 硬件增加32G内存
51		管理电脑	1	套	国产	组装
52		显示屏	2	台	海康威视	DS-D5022FC-A
53		传输部分	光纤24芯	1500	m	国产
54	网线		9320	m	国产	CAT5-E
55	主电源线		2200	m	国产	2*2.5
56	JDG电线穿线管		320	m	国产	20 \emptyset
57	电源线		100	m	国产	RVV2*1.0
总价 元 (含税)						
税率						
付款方式			本工程无预付款，银行现汇。合同签订后根据施工进度工程总造价的95%，余款保修期（两年）满无			
施工工期						

验收标准	严格按图纸设计施工，
质保期	自工程验收合格之日起，乙方开始为甲方提供二年的免费服务。产品免费保修期按产品保修卡承诺，在保修期内维护，保修期满后按当时市场成本价计费维修。
注：辅材含在全费用综合单价中，不单独列项；室内部分走线借用本工程弱电桥架、室外部分行考虑，礼	

区域智能化施工工程二期21#23#25#26#32#33#) 报价清单

参数	全费用综合单价组成						全费用单价 元
	设备 单价	施工 集成 费	辅材	税费	利润	管理 费及 其他	
DPMR数字分机 分机专用UPS电源 分机专用天线							
通话器							
摄像头: CMOS低照度200W像素双目摄像机; 视频压缩标准:H.264, 分辨率:							
摄像头: CMOS低照度200W像素双目摄像机; 视频压缩标准:H.264, 分辨率:							
显示屏: 7寸彩色触摸TFT LCD; 显示屏分辨率: 1024*600; 操作方式: 电容式触摸屏;							
1) 接口数量: 8个10/100M网口 (含6个非标准POE网口和2个上行下行网口); 2) 最大层级数为8级							
1) 接口数量: 16个10/100M网口 (含12个非标准POE网口和2个上行下行口及2个串联口);							
80KG							
12V5A							
包含防浪涌、2P空开、地线、电源插座							
滴胶IC卡							
支持web界面操作, 最多控制128层电梯; 支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器; 具有10个继电器输出; 需要搭配DS-K2210主机使用, 通过RS485与主机通讯;							
1、设备外观: 采用7英寸LCD触摸显示屏, 200万像素双目摄像头, 面部识别距离200公分; 2、CMOS高清半球型网络摄像机							
电梯专用无线网桥(半双工) 内含发送端和接收端) 配合设备							
400万 1/1.8 CMOS 型彩色高清半球型网络摄像机 最低照度:彩色: 0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux with light							
标配							
400万 1/1.8 CMOS 海螺威视A100半球型网络摄像机 人脸抓拍, 支持对运动人脸进行检测, 跟踪							
铝制喷塑							

镀锌管咖啡色烤漆							
包含防浪涌、2P空开、地线、电源插座							
包含防浪涌、2P空开、地线、电源插座							
提供0个千兆SFP电口, 1个千兆电口, 1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af							
单模; 2KM							
单模; 长度3米							
规格: 8口厚度: 0.6mm重量: 0.72kg品名: 桌面式光纤终端盒长宽高: 261*122*40mm							
支持1个设备接口) 千兆网口 处理器							
ABS							
工控技术参数: 4线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区							
包含绝缘线, 杆件, 合金线等							
言示牌, 尺寸: 100*200mm/采用棉工及无材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷							
1路RS485双向数据接口, 数据接口: RS485; 数据速率: 0-115.2Kbps; 工作模式: 无源设备(当开于信号中, 压v.c.压电音							
号, 防火ABS阻燃外壳, 声压(VDC): 110±3							
【产品尺寸: 120*60*72mm】48.2为道用							
包含: 2个遥控器							
【四行四列】室外显示屏 工作电压: AC220V±10%, 50Hz LED亮度: 1200cd LED角度: 110°							
【智能补光抓拍一体机】 【裸眼识别】 大角度识别】 包含: 防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等							
分辨率: 200万, 1920*1080 【触发雷达】							
采用79GHz MMIC技术, 分辨率更高, 检测更稳定; 雷达检测距离可调, 检测高度可调 操作							
【防撞雷达】 采用79GHz MMIC技术, 分辨率更高, 检测更稳定;							
高度140-160镀锌管; 烤漆							
【出入口控制终端】 【一体机示系统, 不含软件】							
摄像头: 400万像素及255万像素摄像头 摄像头; 视频压缩标准: H.264, 分辨率:							
不锈钢防雨立柱 160*200							
不锈钢防水立柱120*90 嵌入式出门按钮							
容量 42U 尺寸 600*1000							

设计规格: 3U标准机架式 2个HDMI, 2个VGA, HDMI+VGA组由同源							
4TB							
72芯机架式ODF光纤配线架SC单模满配							
24个100/1000Base-X SFP光口的 (8个 Combo口的) 4个10G/1G BASE-X SFP+万兆光口的							
综合管理Infovision iCommunity							
I5/8G/飞利浦24IPS显示器/240G							
22寸液晶显示器, 壁挂式设计, 显示: LED背光; 物理分辨率1920× 1080P.							
绞式24芯室外单模光缆							
无氧铜 线径0.5							
RVV2*2.5 无氧铜							
金属线管20∅							
RVV2*1.0 无氧铜							

司形象进度按月支付已完成工程形象进度的70%，智能化工程全部完工、竣工验收合格，工程结算
质量问题付清。每次付款前乙方需开具增值税专用发票。施工过程中产生的水电费由施工方承担

施工工期为120天，进场时间为以接到甲方通知两天内

达到图纸设计要求；按国家现行规范图集进行验收；达到甲方的验收要求。

售后服务，系统故障时乙方提供7*8小时技术支持服务，在收到甲方通知4小时内派技术人员赶赴现场，设备的维修保养费由乙方全部承担。（因人为损坏或不可抗拒因素使设备损坏的除外）。乙方

借用本工程线管沟走线，出口部分和无桥架或线管沟部分走线、开挖、辅材部分各投标单位根据清单补充到清单中，进行报价。

往现场提供
负责对系统

现场情况自